

神戸市週休 2 日の推進に係る実施要領（土木・造園工事） 経費補正率

【当初単価が令和 6 年 5 月 1 日適用以降のもの】

(1) 一般公共（港湾工事 4 工種を除く）

	現場閉所の達成状況		
	4 週 8 休以上	4 週 7 休以上 4 週 8 休未満	4 週 6 休以上 4 週 7 休未満
労務費	1.05	1.03	1.01
機械経費（賃料）	1.04	1.03	1.01
市場単価	別表 1・2	別表 1・2	別表 1・2
土木工事標準単価	別表 4	別表 4	別表 4
共通仮設費率	1.04	1.03	1.02
現場管理費率	1.06	1.04	1.03

(2) 一般公共（港湾工事 4 工種）

	現場閉所の達成状況		
	4 週 8 休以上	4 週 7 休以上 4 週 8 休未満	4 週 6 休以上 4 週 7 休未満
労務費	1.05	—	—
機械経費（賃料）	1.04	—	—
港湾工事市場単価	別表 3	—	—
共通仮設費率	1.02	—	—
現場管理費率	1.03	—	—

別表1 市場単価（土木）補正係数一覧

名称	区分	補正係数		
		4週8休以上	4週7休以上 4週8休未満	4週6休以上 4週7休未満
鉄筋工		1.05	1.03	1.01
ガス圧接工		1.04	1.02	1.01
インターロッキングブロック工	設置	1.02	1.01	1.00
	撤去	1.05	1.03	1.01
防護柵設置工(ガードレール)	設置	1.01	1.01	1.00
	撤去	1.05	1.03	1.01
防護柵設置工(ガードパイプ)	設置	1.01	1.01	1.00
	撤去	1.05	1.03	1.01
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	設置	1.04	1.03	1.01
	撤去	1.05	1.03	1.01
防護柵設置工(落石防護柵)		1.02	1.01	1.00
防護柵設置工(落石防止網)		1.03	1.02	1.01
道路標識設置工	設置	1.01	1.01	1.00
	撤去・移設	1.04	1.03	1.01
道路付属物設置工	設置	1.02	1.01	1.00
	撤去	1.05	1.03	1.01
法面工		1.02	1.01	1.00
吹付砕工		1.03	1.02	1.01
鉄筋挿入工(ロックボルト工)		1.03	1.02	1.01
道路植栽工	植樹	1.05	1.03	1.01
	剪定	1.05	1.03	1.01
公園植栽工		1.05	1.03	1.01
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.02	1.01	1.00
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.04	1.02	1.01
橋面防水工		1.02	1.01	1.00
薄層カラー舗装工		1.01	1.00	1.00
グルーピング工		1.01	1.01	1.00
軟弱地盤処理工		1.02	1.01	1.00
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)		1.01	1.01	1.00

別表2 市場単価（下水道）補正係数一覧

名称	補正係数		
	4週8休以上	4週7休以上 4週8休未満	4週6休以上 4週7休未満
硬質塩化ビニル管設置工	1.03	1.02	1.01
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	1.03	1.02	1.01
砂基礎工(人力施工)	1.05	1.03	1.01
砂基礎工(機械施工)	1.05	1.03	1.01
碎石基礎工(人力施工)	1.05	1.03	1.01
碎石基礎工(機械施工)	1.05	1.03	1.01
組立マンホール設置工	1.05	1.03	1.01
小型マンホール工	1.01	1.00	1.00
取付管およびます設置工(ます設置工)	1.01	1.01	1.00
取付管およびます設置工 (取付管布設及び支管取付工)	1.02	1.01	1.00

別表3 港湾工事市場単価補正係数一覧

名称	補正係数		
	4週8休以上	4週7休以上 4週8休未満	4週6休以上 4週7休未満
底面工	1.04	—	—
マット工(アスファルトマット設置・ゴム系マット設置)	1.01	—	—
支保工	1.05	—	—
足場工	1.03	—	—
鉄筋工	1.05	—	—
吊鉄筋工	1.05	—	—
型枠工	1.04	—	—
コンクリート打設工(ポンプ車打設)	1.05	—	—
コンクリート打設工(ポンプ車打設以外)	1.05	—	—
止水板工	1.05	—	—
上蓋工	1.05	—	—
伸縮目地工	1.03	—	—
係船柱取付	1.05	—	—
防舷材取付	1.05	—	—
車止・縁金物取付	1.05	—	—
係船柱撤去	1.05	—	—
防舷材撤去	1.05	—	—
車止撤去	1.05	—	—
電気防食取付	1.05	—	—
防砂目地板取付工(陸上施工)	1.05	—	—
防砂目地板取付工(水中施工)	1.04	—	—
吸出し防止工(陸上施工・海上施工)	1.04	—	—
港湾構造物塗装工(係船柱・車止・縁金物)	1.04	—	—
ベトロラタム被覆	1.05	—	—
現場鋼材溶接・切断工 (陸上施工・海上施工)	1.05	—	—
現場鋼材溶接・切断工(水中施工)	1.05	—	—
かき落とし工	1.05	—	—
汚濁防止膜設置・撤去・移設	1.04	—	—
汚濁防止膜設置・撤去	1.03	—	—
灯浮標設置・撤去	1.04	—	—

汚濁防止膜保守管理(海上目視点検作業船あり・水中目視点検)	1.01	—	—
汚濁防止膜保守管理 (海上目視点検作業船なし)	1.05	—	—
異形ブロック製作型枠工	1.05	—	—
異形ブロック製作コンクリート打設工	1.05	—	—

別表4 土木工事標準単価 補正係数一覧

名称	区分	補正係数		
		4週8休以上	4週7休以上 4週8休未満	4週6休以上 4週7休未満
区画線工		1.05	1.03	1.01
高視認性区画線工		1.04	1.03	1.01
橋梁塗装工		1.03	1.02	1.01
構造物とりこわし工	機械	1.04	1.03	1.01
	人力	1.05	1.03	1.01
コンクリートブロック積工		1.05	1.03	1.01
排水構造物工		1.05	1.03	1.01
鋼製排水溝設置工		1.05	1.03	1.01
表面被覆工 (コンクリート保護塗装)	固定足場	1.03	1.02	1.01
	高所作業車	1.03	1.02	1.01
表面含浸工	固定足場	1.05	1.03	1.01
	高所作業車	1.05	1.03	1.01
連続繊維シート補強工	固定足場	1.05	1.03	1.01
	高所作業車	1.05	1.03	1.01
剥落防止工 (アラミドメッシュ)	固定足場	1.05	1.03	1.01
	高所作業車	1.05	1.03	1.01
漏水対策材設置工	固定足場	1.05	1.03	1.01
	高所作業車	1.05	1.03	1.01
防草シート設置工		1.04	1.02	1.01
紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	固定足場	1.02	1.02	1.01
	高所作業車	1.02	1.01	1.00
塗膜除去工		1.05	1.03	1.01
バキュームブラスト工		1.02	1.01	1.00
道路反射鏡設置工	設置	1.01	1.00	1.00
	撤去	1.05	1.03	1.01
仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール)		1.05	1.03	1.01
機械式継手工		1.05	1.03	1.01
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.04	1.03	1.01
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工		1.02	1.01	1.00
FRP製格子状パネル設置工		1.01	1.00	1.00

侵食防止用植生マット工 (養生マット工)		1.05	1.03	1.01
支承金属溶射工		1.05	1.03	1.01
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハ ウエル管) 設置工		1.04	1.03	1.01