

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	垂水（南多聞台）配水管取替工事その2
契約変更後の概要 工事概要：布設 撤去	
設計変更の理由	
PE φ 50-301. 4m, PE φ 75-7. 0m, φ 75-20. 4m, φ 75 (給)-8. 1m, φ 100-172. 5m, φ 150-296. 3m, φ 200-536. 2m, φ 250-0. 7m φ 75 (給)-1. 4m, φ 100-84. 1m、 φ 150-373. 5m, φ 200-23. 4m, φ 250-509. 2m	
① 材料・管工・仮配管工について 現地状況に合わせて配管した結果、数量に変更が生じる。（減） 水運用を再検討した結果、配水管及び仮配水管の一部路線が廃止となった。（減） ② 管布設工について 他の地下埋設企業及び宅地造成業者と現地立会・協議した結果、試掘箇所及び土工事の数量に変更が生じる。（減） 配水管及び仮配水管一部路線の布設が廃止となったため、土工事の数量に変更が生じる。（減） ③ 付帯工について 一部路線について、大阪ガス株式会社が同一路線を施工することとなったため、舗装本復旧の数量に変更が生じる。（減） ④ 交通誘導警備員について 当初想定していたより施行日数が短縮されたため、交通誘導警備員の人数に変更が生じる。（減）	