

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	北（ひよどり台１・２丁目）配水管取替工事（その２）
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>（配水管布設延長）</p> <p>給水φ75－9.2m, PEφ50－292.4m, PEφ75－3.6m, φ75－24.2m, φ100－129.9m, φ150－253.7m, φ200－31.5m, φ300－478.7m</p> <p>（配水管撤去延長）</p> <p>給水φ75－0.5m, φ75－187.4m, φ100－258.5m, φ150－332.8m, φ200－225.7m, φ300－479.9m</p> <p>（完成期限）</p> <p>令和５年 10 月 13 日（48 日短縮）</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>① 材料数量の変更及び管布設工、管工の変更</p> <p>試掘で他の既設地下埋設物を確認し、現場状況に合わせて配管した結果、直管・曲管などの管材料数量が変更となる。また、それに伴い、管路掘削や埋戻などの管布設工、管継手工などの管工が変更となる。（減）</p> <p>② 仮配水管据付撤去工の変更</p> <p>水回し及び施工の観点から再検討した結果、仮配水管据付撤去延長が変更となる。それに伴い、仮給水管据付・撤去工が変更となる。（増）</p> <p>③ 給水付替工の変更</p> <p>現地状況、既設給水装置状況及び、所有者との協議の結果、給水付替延長等が変更となる。（増）</p> <p>④ 付帯工の変更</p> <p>道路管理者との協議により、当初半幅で復旧を予定した箇所が全幅での復旧となり、舗装復旧工が変更となる。加えて、区画線工や道路付属物復旧工等も変更となる。（増）</p> <p>⑤ 交通誘導警備員の人数変更</p> <p>交通誘導警備員の配置について、所轄警察署 及び 地元住民と協議した結果、交通誘導警備員の人数が変更となる（増）</p> <p>⑥ 工期の変更</p> <p>標準施工日数と比較し、早期に完工することができたため、48 日の工期短縮とする。</p>	