

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	灘特 1 高層配水場土砂災害対策工事
契約変更後の工事概要	
立木撤去工	．．．一式
崩壊土砂防止柵工（杭基礎形式 H=4.5m）52.5m	．．．一式
モルタル吹付工 t=8cm 279m ²	．．．一式
階段工	．．．一式
契約変更の理由	
①崩壊土砂防止柵の施工	
隣接企業との協議の結果、騒音は生じるがプラントも不要なダウンザホールハンマー工による施工を行うことができるようになったため、作業効率が良いダウンザホールハンマー工による施工へ変更をした。	
②階段工の追加	
当初設置されていた鋼製階段は損傷が激しかったために別途撤去を行ったが、協議の結果、復旧することが追加となった。	
③3次元測量、モデル作成、出来形比較の追加	
現場は急斜面で県のレッドゾーンとイエローゾーン指定区域となっていたため、安全に測量が可能な3次元測量を取り入れた。合わせてモデル、出来形比較の作成も測量結果から取り入れることで、効率的な業務執行を行えるため追加した。	
④その他、現地地形状況に合わせ施工した結果、モルタルの吹付面積と現場の養生仮設等の数量に変更が生じたため精算とする。	
以 上	